

Freiwillige Technische Dokumentation (fTD) nach Teil D, Abschnitt D 3 der Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen

1. Freiwillige Technische Dokumentation (fTD)

Diese fTD ist eine Bestätigung der Einhaltung der Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-70.3-55 des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin*.

2. Gegenstand der fTD („Bauprodukt“):

Gegenstand dieser fTD sind ebene Verglasungen aus teilvorgespanntem Glas (TVG) und aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG) aus TVG der Firma "INTERPANE Glas Industrie AG" mit Sitz in Lauenförde, die in den Herstellwerken in Hildesheim, Plattling und Parndorf (Österreich) entsprechend Tabelle 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-70.4-55 hergestellt werden. Das VSG wird unter Verwendung einer Zwischenschicht aus Polyvinyl-Butyral (PVB-Folie) nach den Vorgaben von DIN EN 14449 hergestellt.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-70.3-55 gilt auch für Glastafeln mit Bohrungen, Beschichtungen nach DIN EN 1096-4 und Emaillierungen.

Bauprodukte, die im Rahmen dieser fTD gefertigt werden, tragen den Markennamen "ipasafe TVG".

3. Bewertung/ Bestätigung

Das oben beschriebene Bauprodukt TVG wird seit dem Inkrafttreten der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-70.3-55 des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin* vom 23. August 2016, unverändert hergestellt.

Die abZ Nr. Z-70.3-55 ist am 14. April 2020 abgelaufen, jedoch erfolgt die Herstellung weiterhin gemäß den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-70.3-55. Die Erstprüfungen von AGC INTERPANE unter Einschaltung von unabhängigen Prüfstellen im Rahmen der Zulassungsprüfung durchgeführt.

4. Werkseigene Produktionskontrolle & Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle eingerichtet, die sicherstellt, dass die in 2. genannten Bauprodukte den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-70.3-55 vom 23. Oktober 2016 entsprechen. Eine Fremdüberwachung wird nach den Vorgaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-70.3-55, Abschnitt 2.3.3 „Fremdüberwachung“ durchgeführt.

*Das DIBt, Berlin ist Technische Bewertungsstelle entsprechend Art. 30 EU-BauPVO.

Die Erstprüfungen für die Standorte Hildesheim, Plattling und Parndorf (Österreich) wurden vom Labor für Stahl- und Leichtmetallbau GmbH, Labor SL; (Bay 27/ NB 1643) als auch von der Materialprüfanstalt Nordrhein- Westfalen, MPA NRW, (NB 0432) durchgeführt. Die Fremdüberwachung wird vom Labor SL durchgeführt.

Auf Anfrage erhalten Sie gerne, Kopien der Erstprüfungen sowie der Überwachungsberichte.



Lauenförde, 15. April 2020
INTERPANE Entwicklungs- und Beratungsgesellschaft mbH

ppa Michael Elstner

ANLAGEN

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-70.3-55 vom 23. August 2016.pdf